

分部分项工程计价表

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）南门及东门、

工程名称：北门铝塑板漏水项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南门及东门、北门铝塑板漏水处					
1	粤R1-1-64001	人工单项拆除 隔热、防水 铲除卷材防水层	1、人工单项拆除隔热、防水 铲除卷材防水层 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运10km//扩：A1-19-69+A1-19-70*7	m ²	70.350		
2	011606003001	铝塑板裂缝机械打磨	1、砼结构板、梁打磨找平	m ²	56.280		
3	011407001001	HG203防水材料涂刷	1、屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚//换：HG203防水材料 //调：建筑面积在500m ² 以下	m ²	56.280		
4	010902005001	水沟及排水管检查做防水	1、水沟及排水管检查做防水 2、水沟及排水管检查做防水	m	7.000		
5	011408002001	贴防裂布	1、铺设无纺布//换：防裂布 //调：建筑面积在500m ² 以下	m ²	56.280		
		小计					
		天面漏水处					
6	011606003002	铝塑板裂缝机械打磨	1、砼结构板、梁打磨找平	m ²	11.500		
7	011407001002	HG203防水材料涂刷	1、屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚//换：HG203防水材料 //调：建筑面积在500m ² 以下	m ²	9.600		
		本页小计					

分部分项工程计价表

中山市青少年活动中心（中山市青少年宫）南门及东门、

工程名称：北门铝塑板漏水项目

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	粤R1-1-64002	人工单项拆除起鼓防水层	1、楼地面整体面层拆除 水泥砂浆面层//调：建筑面积在500m2以下 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运5km//扩：A1-19-69+A1-19-70*2//调：建筑面积在500m2以下	m²	2.000		
9	011408002002	贴防裂布	1、铺设无纺布//换：防裂布//调：建筑面积在500m2以下	m2	9.600		
		小计					
		本页小计					
		合计					